
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
31216100-4 Piorunochrony

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANY INSTALACJI ODGROMOWEJ DLA BUDYNKU ARCHIWUM PAŃST-
WOWEGO
ADRES INWESTYCJI : Przemyśl, 37-700 ul. Lelewela 4
INWESTOR : Archiwum Państwowe w Przemyślu
ADRES INWESTORA : 37-700 Przemyśl, ul. Lelewela 4
BRANŻA : Elektroenergetyczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
Janusz Białecki (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2020

Sporządził kalkulację

Data opracowania
Wrzesień 2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja odgromowa					
1	KNR 5-08 0615-04	Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego na dachu lub dymniku stromym 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
2	KNR 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych i pionowych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem 700	m m	700.000	
				RAZEM	700.000
3	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pograżanie uziołów prętowych w gruncie kat. III 10*3	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR 5-08 0615-02	Montaż iglic kominowych stalowe ocynkowe z ostrzem odgromowym hp =2.0m 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 5-08 0615-02	Montaż iglic kominowych stalowe ocynkowe z ostrzem odgromowym hp =1,5 m 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
6	KNR 5-08 0617-11	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie lub zgrzewanie zaciski krzyżowe 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 5-08 0601-15	Montaż wsporników przelotowych na dachu uchwyt dachówkowy profilowany 140	szt. szt.	140.000	
				RAZEM	140.000
8	KNR 5-08 0601-15	Montaż wsporników podstawa klejona 570	szt. szt.	570.000	
				RAZEM	570.000
9	KNR 5-08 0601-11	Montaż wsporników - punkt spawu 50	szt. szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
10	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych skrzynka pobiercza naścienna 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych skrzynka pobiercza gruntowa 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 7-12 0212-03 9901-1	Malowanie pędzlem lakierami asfaltowymi konstrukcji szkieletowych - w budowlach na wys. 8-15 m 2.8	m ² m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
13	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 13	pomiar · pomiar ·	13.000	
				RAZEM	13.000
15	kikulacja własna	Demontaż instalacji odgromowej 460	m m	460.000	
				RAZEM	460.000
16	kikulacja własna	Demontaż istniejących uchwytów 290	szt. szt.	290.000	
				RAZEM	290.000
17	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000